

СОГЛАСОВАНО:

ТСО

СОГЛАСОВАНО Директор ВФ ООО «Смоленскрегионэнерго» (на основании приказа от 17.04.2026 г. № 121) _____ А.В. Федоров «__» _____ 2026 г.



План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Наименование юридического лица	СОГБПОУ « Вяземская академия технологий и транспорта»	
1.2	Юридический адрес	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотникова дом 11	
1.3	ИНН	6722003650	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ООО «Смоленскрегионэнерго»	
2. Характеристика объекта			
2.1	Объекты, подлежащие проверке	Приложение 1	
2.2	Тип индивидуального теплового пункта (ввода)	АИТП	
2.3	Наличие на балансе юридического лица, наружных тепловых сетей	1	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тип системы теплоснабжения	открытая	
3.2	Схема подключения	зависимая	
3.3	Внутридомовая система отопления	однотрубная	
3.4	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3.5	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	да	
4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
4.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	готов	
	2022-2023 г.г.	готов	
	2023-2024 г.г.	готов	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	готов	
	2022-2023 г.г.	готов	
	2023-2024 г.г.	готов	
	2022-2023 г.г.		
	2023-2024 г.г.		
4.4	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2021-2022 г.г.	Нарушений не выявлено	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	2022-2023 г.г.	Нарушений не выявлено	
	2023-2024 г.г.	Нарушений не выявлено	
4.5	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2021-2022 г.г.	Нарушений не выявлено	
	2022-2023 г.г.	Нарушений не выявлено	
	2023-2024 г.г.	Нарушений не выявлено	
4.6	Аварийные ситуации		
	2021-2022 г.г.	Аварийных ситуаций не выявлено	
	2022-2023 г.г.	Аварийных ситуаций не выявлено	
	2023-2024 г.г.	Аварийных ситуаций не выявлено	
4.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021-2022 г.г.	в штатном режиме	
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Отключение приборов учета тепловой энергии	Срок выполнения: с 30.04.2026г. по 05.05.2026г.	
5.2	Установка заглушек на вводные трубопроводы в подвалах зданий техникума	Срок выполнения: с 08.05.2026г. по.30.05.2026г.	
5.3	Провести полный осмотр и ревизию запорной арматуры и оборудования системы теплоснабжения	Срок выполнения: С 05.05.2026г. По 30.05.2026 г.	
5.4	Произвести восстановление поврежденной тепловой изоляции на трубопроводах	Срок выполнения: С 05.05.2026г. по 29.08.2026г.	
5.5	Произвести наладку и регулировку системы теплоснабжения (ликвидация излишне установленных отопительных приборов или установка дополнительных приборов отопления в случае выявления дефицита тепловой энергии)	Срок выполнения: с 30.05.2026г. по 10.08.2026 г.	
5.6	Проведение текущего ремонта отопительной системы всех зданий академии	Срок выполнения: с 30.05.2026г. по 17.08.2026г.	
5.7	Произвести промывку и гидравлические испытания отопительной системы давление 0,6	Срок выполнения: с 30.05.2026г. по 30.07.2026г.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	МПА. Промывку системы отопления произвести в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз до полного осветления воды всех зданий академии		
5.8	Оформить акты о проведении гидравлических испытаний отопительной системы.	Срок выполнения: с 01.08.2026г. по 25.08.2026г.	

Ответственный руководитель

зам. дир. по АХР
(Должность)


(Подпись)

Тюшкова В. Б.
(ФИО)

МП

«28» 04 2026г.

№	Наименование объекта	Адрес расположения объекта
1	Универсальный корпус	г. Вязьма, ул. Плотникова дом 11
2	Учебный корпус	г. Вязьма, ул. Плотникова дом 11
3	Спальный корпус	г. Вязьма, ул. Плотникова дом 11
4	Административно-учебный корпус	г. Вязьма, ул. Заводская дом 38
5	Спальный корпус	г. Вязьма, ул. Просвещения дом 6
6	Учебный корпус	г. Вязьма, ул. 25 Октября дом 3А