

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала Водоканал-Вязьма

ООО «Вода Смоленска»

Тихонов А.В.

2025 г



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель

Главы муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Прудникова А.О.

2025г



ПЛАН Технических мероприятий по подготовке водопроводно-канализационного хозяйства к работе в зимних условиях на период 2025-2026 гг

№	Адрес объекта	Содержание мероприятий	Объем работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ориентировочная стоимость работ тыс.руб./ источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Бознянский водозабор Артезианская скважина № 2	Модернизация насосного оборудования скважин с установкой насосных агрегатов ЭЦВ12-160/65 45КВт на скважине № 2 Бознянского ВЗУ	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	240,0/ Собственные средства организации
2	Бознянский водозабор Артезианская скважина № 4,7,8	Замена насосного оборудования и запорной арматуры	3 шт. 9 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	935,0/ Собственные средства организации
3.	Бознянский водозабор	Замена запорной арматуры на резервуарах чистой воды Д =600 мм	2 шт.	2-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	514,0/ Собственные средства организации
4.	Бознянский водозабор	Установка забора (ограждение) артскважин	1 скважина	1-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	500,0/ Собственные средства организации
5.	Бознянский водозабор	Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды (объемом 6000 м ³)	1 шт.	2-3 квартал	Директор филиала, начальник участка	500,00/ Собственные средства организации

6.	Бознянский водозабор	Установка приборов учета на скважинах Бознянского ВЗУ (Ду 150 скважины №№: 4,6,2).	1 шт.	2-3 квартал	Директор филиала, начальник участка	500,00/ Собственные средства организации
7.	Водозабор ул. Юбилейная (Станция обезжелезивания)	Реконструкция станции обезжелезивания воды с установкой станции хранения и дозирования гипохлорита натрия (Замена насоса ТЕКНА EVO на объекте здание станции обезжелезивания по ул. 1-я Садовая, д .27)	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	92,0/ Собственные средства организации
8	Артскважина ул. Сычевкое шоссе	Установка станции обезжелезивания воды с заменой насосного агрегата	1 шт.	2-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	800,0/ Собственные средства организации
9.	Насосные станции и ЦТП	Шкаф управления ОНИКС ЧР-17-T2-GPRS-B-C-IP54-УХЛ2В ул.Строителей Сборка и монтаж насоса КМ 80-65-160-т с/дв 7,5 кВт ул. Ползунова Сборка и монтаж насоса КМ 80-65-160-с с/дв 7,5 кВт ул. Строителей Сборка и монтаж насоса КМ 100-80-160-с с/дв 15 кВт ул. 1-я Садовая, д. 27 Установка шкафа управления и диспетчеризации ОНИКС ЧР-24-GPRS-T-B-C-IP54-У3.1	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	2-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	637,0/ Собственные средства организации
10.	Водопроводные сети	Реконструкция участка водопровода L 192м D 160 мм в р-не ул.Строителей 2; Замена водопроводных сетей d 315 мм, протяженностью 84 п.м. по адресу: ул. Полины Осипенко; Замена водопроводных сетей (по необходимости), протяженностью 98 п.м.	374 п.м.	1-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	1500,0/ Собственные средства организации
11	Водопроводные сети	Создание автоматизированной системы учёта реализации воды : ОДПУ 25 точек ; промышленные потребители 4 точки	29 шт.	2-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	250,0/ Собственные средства организации

12.	Водопроводные сети	Ремонт водопроводных колодцев – 5 шт.	5 шт.	1-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	81,0 / Собственные средства организации
13.	Водопроводные сети	Замена водоразборных колонок - 5 шт	5 шт.	1-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	60,0 / Собственные средства организации
14.	Водопроводные сети	Проверка работоспособности пожарных гидрантов и водоразборных колонок	150 шт.	В течение всего периода	Директор филиала, начальник участка	100,0 / Собственные средства организации
15.	Водопроводные сети	Приобретение Искор-319 КД- корреляционный течеискатель	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала	790,0/ Собственные средства организации
16.	Энергоучасток	Замена трансформаторных подстанций на артскважинах Бознянского водозабора	2 шт.	2-4 квартал	Главный энергетик	2469,0/ Собственные средства организации
17.	Энергоучасток	Проведение ППР и ППО эл. оборудования насосных и ЦТП согласно графика, установка манометров	13 шт.	2-4 квартал	Главный энергетик	200/0 Собственные средства организации
18.	Транспортный участок	Проведение технического обслуживания транспортных средств	10 шт.	2-4квартал	Механик	200/0 Собственные средства организации
	ИТОГО по водопроводу:		374 п.м.			10 368,0

17.	Городские очистные сооружения	Ремонт 2 блока емкостных сооружений	1 шт.	2-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	1433,0/ Собственные средства организации
18.	КНС-9	Замена насоса CNP 65WQ40-16-4acw(1) 4 kw , 2-х полюсной, с реж.механизмом на КНС № 9	1 шт.	2-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	194,0/ Собственные средства организации
19.	КНС-11	Замена насосного оборудования на Насос СД 100/40 б/дв б/р(180 М2,фх48) на КНС № 11	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	61,0/ Собственные средства организации
20.	ГНС	Сборка насоса CM 200-150-315/4 на ГНС	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	139,0/ Собственные средства организации
21.	КНС-4	Установка шкафа управления ОНИКС МК4-2х(48-65)-GPRS-O-IP54- УХЛ на КНС №4	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	69,0 / Собственные средства организации
22.	КНС-1	Насос погружной фекальный Иртыш РФ3 150/400.365-18,5/6-206 на КНС 1	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	558,0 /Собственные средства организации
23.	КНС-2	Насос погружной фекальный Иртыш РФ2 150/285-18,5/4-206 на КНС 2	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	558,0 /Собственные средства организации
24.	КНС -2 ул. Юбилейная	Насос погружной фекальный Иртыш РФ2 125/400,345-15/6-206 на КНС- 2 ул. Юбилейная	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	528,0 /Собственные средства организации
25.	КНС-10	Реконструкция КНС 10	1 шт.	1-2 квартал	Директор филиала, начальник участка	440,0 /Собственные средства организации
26.	Канализационные сети	Ремонт канализационных колодцев	15 шт.	В течение всего	Директор филиала,	150,0/ Собственные

				периода	начальник участка	средства организации
27.	Канализационные сети	Промывка основных и магистральных коллекторов	3 км.	1-4 квартал	Директор филиала, начальник участка	100,0/ Собственные средства организации
28.	Сети водоотведения	Замена ветхих сетей: Коллектор от КНС-10 – 60 п.м.; Канализационные сети ул. Дзержинского -60 п.м.; Канализационные сети ул. Строителей -40 п.м.	160 п.м.	2-3 квартал	Директор филиала, начальник участка	1000,0/ Собственные средства организации
29.	Энергоучасток	Проведение ППР и ППО эл. оборудования согласно графика	16 шт.	2-4 квартал	Главный энергетик	200,0/ Собственные средства организации
30.	Транспортный участок	Проведение технического обслуживания транспортных средств	10 шт.	2-4квартал	Механик	100/0 Собственные средства
	Итого по канализации		160 п.м.			5 530,0